

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 16*1.50	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefab.podokienników, dl.ponad 1m. Podokienniki metalowe powlekane 16*1.50	szt szt	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
3	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 516.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	516.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>516.630</b>
4	<b>KNR 0-23 2611-02</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 516.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	516.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>516.630</b>
5	<b>KNR-W 2-02 2601-01</b>	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki. Ocieplenie ścian styropianem gr. 8 cm, tynk mineralny +2 siatka z włókna szklanego 28.00*2*5.90+9.02*2*5.90+4.30*1.90+1.33*1.85*2+4*1.85*3.30+4*3.16*1.93-(1.05*1.45*28+2*0.4*0.7+2*0.4*0.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	455.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.232</b>
6	<b>KNR-W 2-02 0923-01</b>	Zamocowanie narożników aluminiowych przy otworach okiennych i drzwiowych 0.9*6+2.05*12+2.0*3+1.05*28+1.45*56+2*0.4+4*0.7+4*0.4	m m	151.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.800</b>
7	<b>KNR-W 2-02 2601-01</b>	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki. Ocieplenie ścian styropianem gr. 8 cm, tynk mozaikowy +2 siatka z włókna szklanego - COKOŁY 28.00*2*0.7+9.02*0.7*2+1.85*4*0.7+1.93*0.7*4+1.33*0.7*2-(0.6*0.4*12)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.394</b>